ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONTRATACIÓN POR PRECIO GLOBAL FIJO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN DE FRIJOL EN EL MARCO DEL PROYECTO AMAZONIA JOVEN.

DESCRIPCIÓN	U/MEDIDA	CANTIDAD
Diseño y fabricación de Zaranda: Diseñar, fabricar y entregar en funcionamiento una Zaranda 1.5 x 0.80 1 nivel Estructura en acero al carbón A 36, con malla y cunas posteriores en acero inoxidable. Motor monofásico 3 HP	Unidad	1
Diseño y fabricación de Transportador para frijol: Diseñar, fabricar y entregar en funcionamiento un Transportador en Acero Inoxidable de 0.70 x 5 mts Transportador en estructura acero inoxidable con banda sintética con cobertura en poliuretano FDA de trama rígida con peso de 0.90 kg/m2, motor reductor con variador de velocidad.	Unidad	1
Diseño y fabricación de Sistema de Evacuación de Material: Diseñar, fabricar y entregar en funcionamiento Sistema de Evacuación de Material Particulado Consiste en un Sistema de extracción de basura por medio de un turbo con sus respectivos ductos y depósito de este material.	Unidad	1
Diseño y fabricación Estructuras de soporte y alimentación de la planta: Diseñar, fabricar y entregar en funcionamiento Estructuras de soporte y alimentación de la planta estructura en acero al carbón para soporte de la maquinaria y Alimentación de la misma descritas así: 1). Escaleras y estructura para alimentación de la planta 2). Soporte estructural Zaranda y tolva de retención 3). Tolvas de Alimentación Zaranda y descargue Transportadora de Selección.	Unidad	1
Cableado eléctrico de la planta e interconexión eléctrica: Diseñar e instalar todas las conexiones eléctricas requeridas para el funcionamiento de la planta, según la disponibilidad de interconexión local en el lugar de funcionamiento de la misma Centro poblado Guayabal, Municipio de San Vicente Del Caguán, Zona de Reserva Campesina.	Unidad	1

Lugar de entrega: Centro poblado Guayabal, Municipio de San Vicente Del Caguán, Zona de Reserva Campesina, Florencia, Caquetá.

El participante deberá incluir en su oferta los costos de transporte e instalación de la planta de selección de frijol.